



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: (31) 3894-1100
www.araponga.mg.gov.br
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

Considerando que nos autos do Processo Licitatório n.º 083/2021, na modalidade Tomada de Preço n.º 001/2021, instaurada terem sido cumpridas todas as formalidades definidas pela Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações, homologo os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação no referido certame.

Ato contínuo adjudico o seu objeto ao respectivo vencedor e autorizo efetivar a contratação com o recurso da dotação orçamentária indicada.

Em conseqüência, nos termos do artigo 64, caput, da Lei 8666/93, convoco o adjudicatário, abaixo relacionado, para comparecer a esta Prefeitura para assinatura do instrumento contratual.

RESULTADO


J.K.C DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI-
FAZENDA RIBEIRÃO DO VERMELHO, S/N, DISTRITO DE VERMELHO-
MURIAÉ-MG, CEP: 368922500 – CNPJ: 29.603.815/0001-47– TEL.:
(32) 99950-3912 - E-mail: jcsilvaconstrutora@hotmail.com .

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E CONSTRUÇÃO DE PONTE									1.975.000,28
Meta	Meta	1.			ESTRADAS VICINAIS				-		1.447.318,53
Nível 2	Nível 2	1.1.			INÍCIO DE OBRA				-		35.159,88
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	16,00	763,68	BDI 1	979,73	15.675,68
Serviço	Serviço	1.1.2.	Cotação	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UNIDADE	2,00	1.099,62	BDI 1	1.410,70	2.821,40
Serviço	Serviço	1.1.3.	Composição	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	5,00	2.597,68	BDI 1	3.332,56	16.662,80
Nível 2	Nível 2	1.2.			DRENAGEM				-		93.748,35
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	206,00	114,12	BDI 1	146,40	30.158,40
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	7,21	284,23	BDI 1	364,64	2.629,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: (31) 3894-1100
www.araponga.mg.gov.br
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com

Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	173,04	6,22	BDI 1	7,98	1.380,86
Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	140,08	18,82	BDI 1	24,14	3.381,53
Serviço	Serviço	1.2.5.	SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	52,00	329,94	BDI 1	423,28	22.010,56
Serviço	Serviço	1.2.6.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	154,95	4,11	BDI 1	5,27	816,59
Serviço	Serviço	1.2.7.	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.346,25	1,31	BDI 1	1,68	5.621,70
Serviço	Serviço	1.2.8.	SICRO	2003405	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	12,00	114,50	BDI 1	146,89	1.762,68
Serviço	Serviço	1.2.9.	SICRO	2003391	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	M	66,00	113,82	BDI 1	146,02	9.637,32
Serviço	Serviço	1.2.10.	SICRO	2003573	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 10 - tubo PEAD e agregado comercial	M	100,00	91,59	BDI 1	117,50	11.750,00
Serviço	Serviço	1.2.11.	SICRO	2003441	Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de mão comerciais	UNI	26,00	137,90	BDI 1	176,91	4.599,66
Nível 2	Nível 2	1.3.			URBANIZAÇÃO					-	1.299.487,65
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	13.962,33	61,27	BDI 1	78,60	1.097.439,14
Serviço	Serviço	1.3.2.	SICRO	2003373	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	5.073,58	21,47	BDI 1	27,54	139.726,39
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	35.904,14	1,31	BDI 1	1,68	60.318,96
Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,46	350,10	BDI 1	449,14	2.003,16
Nível 2	Nível 2	1.4.			SINALIZAÇÃO DE TRANSITO					-	18.922,65
Serviço	Serviço	1.4.1.	SICRO	5213465	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	UN	29,00	304,04	BDI 1	390,05	11.311,45
Serviço	Serviço	1.4.2.	SICRO	5213449	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	UNI	10,00	153,70	BDI 1	197,18	1.971,80
Serviço	Serviço	1.4.3.	SICRO	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	UNI	39,00	112,71	BDI 1	144,60	5.639,40
Meta	Meta	2.			PONTE DA MILITA					-	527.681,75
Nível 2	Nível 2	2.1.			INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO)					-	73.895,87
Serviço	Serviço	2.1.1.	SETOP	ED-50422	ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO, PAREDE SIMPLES	M2	43,06	116,78	BDI 1	149,82	6.451,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: (31) 3894-1100
www.araponga.mg.gov.br
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com

Serviço	Serviço	2.1.2.	SINAPI	7047	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H	80,00	9,46	BDI 1	12,14	971,20
Serviço	Serviço	2.1.3.	SICRO	2306132	Estaca perfil metálico W 150 x 22,5 (H) - com emenda - fornecimento e cravação	M	252,00	169,29	BDI 1	217,18	54.729,36
Serviço	Serviço	2.1.4.	SETOP	ED-49720	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT DE 50,1 A 100 KM	UM	1,00	9.000,00	BDI 1	11.546,10	11.546,10
Serviço	Serviço	2.1.5.	SINAPI	95607	ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO "I" FAMÍLIA 250. AF_11/2016	UN	28,00	5,51	BDI 1	7,07	197,96
Nível 2	Nível 2	2.2.			PEGÕES					-	235.596,09
Serviço	Serviço	2.2.1.	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	6,46	284,23	BDI 1	364,64	2.355,57
Serviço	Serviço	2.2.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	32,58	128,51	BDI 1	164,87	5.371,46
Serviço	Serviço	2.2.3.	SINAPI	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	222,40	121,46	BDI 1	155,82	34.654,37
Serviço	Serviço	2.2.4.	SICRO	2108171	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	M3	66,72	39,80	BDI 1	51,06	3.406,72
Serviço	Serviço	2.2.5.	SINAPI	100346	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	3.680,66	10,66	BDI 1	13,68	50.351,43
Serviço	Serviço	2.2.6.	SINAPI	100345	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	2.834,40	11,08	BDI 1	14,21	40.276,82
Serviço	Serviço	2.2.7.	SINAPI	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	1.707,64	13,03	BDI 1	16,72	28.551,74
Serviço	Serviço	2.2.8.	SINAPI	100343	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	913,84	14,38	BDI 1	18,45	16.860,35
Serviço	Serviço	2.2.9.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	98,64	415,24	BDI 1	532,71	52.546,51
Serviço	Serviço	2.2.10.	SETOP	ED-50671	BUZINOTE PARA LAJES - DRENO COM TUBO DE 2" EMBUTIDO NO CONCRETO	M	36,00	26,44	BDI 1	33,92	1.221,12
Nível 2	Nível 2	2.3.			TABULEIRO					-	218.189,79
Serviço	Serviço	2.3.1.	SINAPI	100763	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	9.013,33	13,89	BDI 1	17,82	160.617,54
Serviço	Serviço	2.3.2.	SICRO	0307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	DM³	46,20	90,23	BDI 1	115,76	5.348,11
Serviço	Serviço	2.3.3.	SINAPI	92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	75,60	43,09	BDI 1	55,28	4.179,17
Serviço	Serviço	2.3.4.	SINAPI	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	37,80	13,18	BDI 1	16,91	639,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: (31) 3894-1100
www.araponga.mg.gov.br
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com

Serviço	Serviço	2.3.5.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	812,70	13,32	BDI 1	17,09	13.889,04
Serviço	Serviço	2.3.6.	SINAPI	95947	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	445,60	10,97	BDI 1	14,07	6.269,59
Serviço	Serviço	2.3.7.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	664,30	14,79	BDI 1	18,97	12.601,77
Serviço	Serviço	2.3.8.	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	95,90	15,51	BDI 1	19,90	1.908,41
Serviço	Serviço	2.3.9.	SINAPI	90858	CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	23,80	409,82	BDI 1	525,76	12.513,09
Serviço	Serviço	2.3.10.	SETOP	ED-50671	BUZINOTE PARA LAJES - DRENO COM TUBO DE 2" EMBUTIDO NO CONCRETO	M	6,60	26,44	BDI 1	33,92	223,87

Valor total do contrato – R\$ 1.975.000,28 (Hum milhão novecentos e setenta e cinco mil e vinte e oito centavos).

Araponga/MG, 13 de agosto de 2021.

Luiz Henrique Macedo Teixeira
Prefeito Municipal
