



SARJETA E MEIO-FIO TRECHO 1 E 2

DESCRIÇÃO DO TRECHO	COMP. (m)	COMP. TOTAL (m)
ESTACA 1 A 2	19,34	38,68
ESTACA 2 A 3	20,25	40,50
ESTACA 3 A 4	19,72	39,44
ESTACA 4 A 5	20,18	40,36
ESTACA 5 A 6	19,58	39,16
ESTACA 6 A 7	19,44	38,88
ESTACA 7 A 8	19,84	39,68
ESTACA 8 A 9	20,10	40,20
ESTACA 9 A 10	20,17	40,34
ESTACA 10 A 11	20,32	40,64
ESTACA 11 A 12	19,85	39,70
ESTACA 12 A 13	20,02	40,04
ESTACA 13 A 14	20,15	40,30
ESTACA 14 A 15	16,01	32,02
ESTACA 15 A 16	20,63	41,26
ESTACA 16 A 17	20,32	40,64
ESTACA 17 A 18	19,89	39,78
ESTACA 18 A 19	20,65	41,30
ESTACA 19 A 20	20,02	40,04
ESTACA 20 A 21	19,63	39,26
ESTACA 21 A 22	19,92	39,84
ESTACA 22 A 23	19,91	39,82
ESTACA 23 A 24	19,82	39,64
ESTACA 24 A 25	18,05	36,10
ESTACA 25 A 26	19,65	39,30
ESTACA 26 A 27	19,96	39,92
ESTACA 27 A 28	19,88	39,76
ESTACA 28 A 29	20,09	40,18
ESTACA 29 A 30	19,82	39,64
ESTACA 30 A 31	20,24	40,48
ESTACA 31 A 32	19,74	39,48
ESTACA 32 A 33	20,04	40,08
COMPIMENTO DE SARJETA E MEIO-FIO (m)	1266,46	

ÁREA DE BLOQUETE TRECHO 1 E 2

DESCRIÇÃO DO TRECHO	COMP. (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)
ESTACA 1 A 2	19,34	5,50	106,37
ESTACA 2 A 3	20,25	5,50	111,38
ESTACA 3 A 4	19,72	5,50	108,46
ESTACA 4 A 5	20,18	5,50	110,99
ESTACA 5 A 6	19,58	5,50	107,69
ESTACA 6 A 7	19,44	5,50	106,92
ESTACA 7 A 8	19,84	5,50	109,12
ESTACA 8 A 9	20,10	5,50	110,55
ESTACA 9 A 10	20,17	5,50	110,94
ESTACA 10 A 11	20,32	5,50	111,76
ESTACA 11 A 12	19,85	5,50	109,18
ESTACA 12 A 13	20,02	5,50	110,11
ESTACA 13 A 14	20,15	5,50	110,83
ESTACA 14 A 15	16,01	5,50	88,06
ESTACA 15 A 16	20,63	5,50	113,47
ESTACA 16 A 17	20,32	5,50	111,76
ESTACA 17 A 18	19,89	5,50	109,40
ESTACA 18 A 19	20,65	5,50	113,58
ESTACA 19 A 20	20,02	5,50	110,11
ESTACA 20 A 21	19,63	5,50	107,97
ESTACA 21 A 22	19,92	5,50	109,56
ESTACA 22 A 23	19,91	5,50	109,51
ESTACA 23 A 24	19,82	5,50	109,01
ESTACA 24 A 25	18,05	5,50	99,28
ESTACA 25 A 26	19,65	5,00	98,25
ESTACA 26 A 27	19,96	5,50	109,78
ESTACA 27 A 28	19,88	5,50	109,34
ESTACA 28 A 29	20,09	5,50	110,50
ESTACA 29 A 30	19,82	5,50	109,01
ESTACA 30 A 31	20,24	5,50	111,32
ESTACA 31 A 32	19,74	5,50	108,57
ESTACA 32 A 33	20,04	5,50	110,22
ÁREA TOTAL DE BLOQUETE (m²)			3472,94

COMPIMENTO DE DRENAGEM TRECHO 1 E 2

DESCRIÇÃO DO TRECHO	Ø400mm (m)	RAMPA	CAIXA
ESTACA 6	8,00	3,00	2
ESTACA 27	8,00	4,00	2
COMPIMENTO TOTAL	16,00	7,00	4

ÁREA DE BLOQUETE TRECHO 3 E 4

DESCRIÇÃO DO TRECHO	COMP. (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)
ESTACA 33 A 34	19,09	5,50	105,00
ESTACA 34 A 35	20,11	5,50	110,61
ESTACA 35 A 36	20,68	5,50	113,74
ESTACA 36 A 37	21,00	5,50	115,50
ESTACA 37 A 38	19,74	5,50	108,57
ESTACA 38 A 39	20,15	5,50	110,83
ESTACA 39 A 40	19,88	5,50	109,34
ESTACA 40 A 41	20,00	5,50	110,00
ESTACA 41 A 42	20,21	5,50	111,16
ESTACA 42 A 43	19,77	5,50	108,74
ESTACA 43 A 44	20,15	5,50	110,83
ESTACA 44 A 45	19,81	5,50	108,96
ESTACA 45 A 46	25,66	5,50	141,13
ESTACA 46 A 47	19,86	5,50	109,23
ESTACA 47 A 48	19,94	5,50	109,67
ESTACA 48 A 49	20,14	5,50	110,77
ESTACA 49 A 50	19,74	5,50	108,57
ESTACA 50 A 51	20,02	5,50	110,11
ESTACA 51 A 52	20,39	5,50	112,15
ESTACA 52 A 53	19,13	5,50	105,22
ESTACA 53 A 54	19,87	5,50	109,29
ESTACA 54 A 55	26,54	5,50	145,97
ESTACA 55 A 56	19,89	5,50	109,40
ESTACA 56 A 57	20,15	5,50	110,83
ESTACA 57 A 58	20,42	5,50	112,31
ESTACA 58 A 59	20,65	5,50	113,58
ESTACA 59 A 60	19,66	5,50	108,13
ÁREA TOTAL DE BLOQUETE (m²)			3039,58

SARJETA E MEIO-FIO TRECHO 3, 4 E 5

DESCRIÇÃO DO TRECHO	COMP. (m)	COMP. TOTAL (m)
ESTACA 33 A 34	19,09	38,18
ESTACA 34 A 35	20,11	40,22
ESTACA 35 A 36	20,68	41,36
ESTACA 36 A 37	21,00	42,00
ESTACA 37 A 38	19,74	39,48
ESTACA 38 A 39	20,15	40,30
ESTACA 39 A 40	19,88	39,76
ESTACA 40 A 41	20,00	40,00
ESTACA 41 A 42	20,21	40,42
ESTACA 42 A 43	19,77	39,54
ESTACA 43 A 44	20,15	40,30
ESTACA 44 A 45	19,81	39,62
ESTACA 45 A 46	25,66	51,32
ESTACA 46 A 47	19,86	39,72
ESTACA 47 A 48	19,94	39,88
ESTACA 48 A 49	20,14	40,28
ESTACA 49 A 50	19,74	39,48
ESTACA 50 A 51	20,02	40,04
ESTACA 51 A 52	20,39	40,78
ESTACA 52 A 53	19,13	38,26
ESTACA 53 A 54	19,87	39,74
ESTACA 54 A 55	26,54	53,08
ESTACA 55 A 56	19,89	39,78
ESTACA 56 A 57	20,15	40,30
ESTACA 57 A 58	20,42	40,84
ESTACA 58 A 59	20,65	41,30
ESTACA 59 A 60	19,66	39,32
COMPIMENTO DE SARJETA E MEIO-FIO (m)		1105,30

COMPIMENTO DE DRENAGEM TRECHO 3 E 4

DESCRIÇÃO DO TRECHO	Ø400mm (m)	RAMPA	CAIXA
ESTACA 34 A 35	3,00	3,00	1
ESTACA 37 A 38	4,00	4,00	1
ESTACA 42	8,00	4,00	2
ESTACA 45	8,00	3,00	2
ESTACA 49	8,00	4,00	2
ESTACA 53	8,00	4,00	2
ESTACA 56	8,00	4,00	2
ESTACA 60	8,00	4,00	2
COMP. TOTAL	48,00	30,00	14

PLANTA BAIXA ESTRADA
TRECHO 1 - ESTACA 1 À 14
ESCALA 1/500

ESTACA 1- Início do trecho
Latitude: 20°41'47,38"S
Longitude: 42°29'46,20"O
Comunidade Rural de Araponga
Cidade Araponga-MG

PLANTA BAIXA ESTRADA
TRECHO 4 - ESTACA 47 À 60
ESCALA 1/500

PLANTA BAIXA ESTRADA
TRECHO 2 - ESTACA 14 À 33
ESCALA 1/500



PLANTA BAIXA ESTRADA
TRECHO 3 - ESTACA 33 À 47
ESCALA 1/500

VERSÃO: V.00	DATA: 12/08/2021	VERIFICAÇÃO: JÓBER DE OLIVEIRA FERNANDES
*As informações contidas neste documento são propriedade do RT e são fornecidas ao cliente sob a condição de não serem reproduzidas, cedidas a terceiros, parcial ou totalmente, sem autorização do mesmo, conforme as leis vigentes (Lei Federal 9.610 de 19 de Fevereiro de 1998).		
*Os desenhos e especificações contidos neste documento foram previamente aprovados pelo cliente e desenvolvidos pelo responsável técnico. Devem, portanto, ser obedecidos em obra.		
ESPAÇO RESERVADO PARA USO DA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS:		
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Araponga CNPJ: 18.132.167/0001-71 Luiz Henrique Teixeira Macedo CPF 077.267.376-46 - Prefeito Municipal	RESPONSÁVEL TÉCNICO: Jóber de Oliveira Fernandes - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 181.563/D - MG	
TÍTULO: Calçamento com piso intertravado em Bloquete no trecho da Comunidade do Café - Araponga - MG	CODIGO: PAV-135022072020	ART: MG20210500892
FINALIDADE: PAVIMENTAÇÃO	DESENHO: Douglas Eduardo	ESCALAS: Indicadas
ENDEREÇO: Zona Rural da Comunidade do Café, Araponga - MG	CONVÊNIO: Nº 905558/2020/MTUR	FOLHA: 05/06