

JE CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 13.682.720/0001-26



CARTA PROPOSTA COMERCIAL

REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021/CPL – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/2021

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA – MG
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Referência: TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021/CPL

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Edital da **TOMADA DE PREÇO** em referência, seus anexos e apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa proposta para:

JTE 001: Contratação de empresa na área de construção civil, objetivando a execução de pavimentação de estrada vicinal de São Domingos, conforme **CONVÊNIO SICONV nº 907873/2020, Contrato de Repasse Operação 1073906/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/MAPA**, tudo em conformidade ainda com plantas, projetos, memoriais descritivos, dentre outros, a qual será executada pelo tipo empreitada por preço global, com fornecimento de material posto no local do trabalho e mão-de-obra, em conformidade com a planta, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e projeto, partes integrantes do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Nossa Proposta, para execução do objeto do presente Processo Licitatório é de:

Valor Total:

R\$ 341.541,45 (trezentos e quarenta e um mil quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

Validade de **90 (noventa) dias**, contados a partir da data de entrega desta à CPL.

Prazo de entrega: **CONFORME EDITAL.**

Engenheiro Responsável:

JOSÉ AUGUSTO DALA PAULA ABREU | Engenheiro Civil | CREA-MG nº 65064/D

Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação em causa, a comparecer na data, horário e local estabelecidos pela Comissão, para proceder à assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

MURIAÉ – MG, 19 de Novembro de 2021.


JE CONSTRUTORA LTDA – ME
Vicente Mendes Júnior
Sócio Administrador
CPF nº 002.648.296-70

13.682.720/0001-26
JE CONSTRUTORA LTDA - ME
AV. MONTEIRO DE CASTRO Nº 713
VERMELHO - CEP: 36.890-000
MURIAÉ MG



Nº OPERAÇÃO 1073906/2020	Nº SICONY 907873/2020	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VICINAL DE SÃO DOMINGOS
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	MUNICÍPIO / UF ARAPONGA/MG
			BDI 1 29,29%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL										
1.			ESTRADAS VICINAIS						341.841,48	
1.1.			INÍCIO DE OBRA						18.847,55	
1.1.1.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	8,00	969,41	BDI 1	1.243,66	9.949,28	RA
1.1.2.	Cotação	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRUJADA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UNIDADE	1,00	1.099,62	BDI 1	1.410,70	1.410,70	RA
1.1.3.	Composição	composição	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.2.			DRENAGEM						7.487,67	
1.2.1.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	16,00	141,17	BDI 1	181,11	2.897,76	RA
1.2.2.	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,64	296,64	BDI 1	380,56	243,56	RA
1.2.3.	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	13,44	6,41	BDI 1	8,22	110,48	RA
1.2.4.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	10,88	19,13	BDI 1	24,54	267,00	RA
1.2.5.	SINAPI	98260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	5,00	339,73	BDI 1	435,84	2.179,20	RA
1.2.6.	SINAPI	ALV-BLO-010	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	12,08	42,07	BDI 1	53,97	651,96	RA
1.2.7.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	12,08	4,99	BDI 1	6,40	77,31	RA
1.2.8.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	12,08	32,22	BDI 1	41,34	499,39	RA
1.2.9.	Cotação	2003389	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	6,00	182,29	BDI 1	233,86	1.403,16	RA
1.2.10.	SICRO	2003572	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia comercial	M	90,00	93,71	BDI 1	120,22	10.819,80	RA
1.3.			URBANIZAÇÃO						300.149,75	
1.3.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	3.006,21	64,37	BDI 1	82,58	248.252,82	RA
1.3.2.	SINAPI	95428	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	14.616,79	1,05	BDI 1	1,35	19.732,67	RA
1.3.3.	SINAPI	TER-ESC-050	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	M3	4,29	28,20	BDI 1	36,18	155,21	RA
1.3.4.	SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	4,29	365,71	BDI 1	469,17	2.012,74	RA
1.3.5.	SICRO	2003373	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	1.093,16	21,39	BDI 1	27,44	29.996,31	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO DE TRANSITO						3.394,43	
1.4.1.	Cotação	5213465	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo 1 + S1	UNL	4,00	340,73	BDI 1	437,12	1.748,48	RA
1.4.2.	Cotação	5213449	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,80 m - película retrorrefletiva tipo 1 + S1	UNL	3,00	215,63	BDI 1	276,63	829,89	RA
1.4.3.	Cotação	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	UNL	7,00	90,87	BDI 1	116,58	816,06	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.


Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ARAPONGAMG
Local
sexta-feira, 3 de setembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: JÓBER DE OLIVEIRA FERNANDES
CREA/CAU: 181.563/D
ART/RRT: MG20210555491


VICENTE MENDES JUNIOR
90264829670
Sócio Administrador


JOSÉ AUGUSTO DALA PAULA ABREU
CREAMG: 66084/D
ENGENHEIRO CIVIL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.682.720/0001-26

JE CONSTRUTORA LTDA - ME

AV MONTEIRO DE CASTRO Nº 713
VERMELHO - CEP 36.890-000
MURIAÉ MG



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1073906/2020	Nº SICONV 907873/2020	PROPOSTANTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPO	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VICINAL DE SÃO DOMINGOS	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
-----------------------------	--------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ESTRADAS VICINAIS	341.541,45	% Período:	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22
1.1.	INÍCIO DE OBRA	18.847,65	% Período:	9,13%	48,83%	42,04%									
1.2.	DRENAGEM	19.149,62	% Período:	63,90%	19,40%	16,70%									
1.3.	URBANIZAÇÃO	300.149,75	% Período:	100,00%											
1.4.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	3.394,43	% Período:		53,53%	46,47%									
2.			% Período:		72,10%	27,90%									
3.			% Período:												
4.			% Período:												
5.			% Período:												
6.			% Período:												
Total: R\$ 341.541,45															
Período:				%:	9,13%	48,83%	42,04%								
Repasso:				26.167,32	139.905,43	120.436,80									
Contrapartida:				5.026,14	26.872,62	23.133,14									
Outros:				-	-	-									
Investimento:				31.193,46	166.778,05	143.569,94									
Repasso:				26.167,32	166.072,75	286.509,55									
Contrapartida:				5.026,14	31.898,76	55.031,90									
Outros:				-	-	-									
Investimento:				31.193,46	197.971,51	341.541,45									

ARAPONGA/MG
Local

sexta-feira, 3 de setembro de 2021
Data

JÓBER DE OLIVEIRA
Assessor de Gestão Financeira
FERNANDES0900297
6606
Cadastr. 201.00999.194308-01/00

Responsável Técnico

Nome: JÓBER DE OLIVEIRA FERNANDES
CREA/CAU: 181.563/D
ART/IRRT: MG20210555491

13.682.720/0001-26

JE CONSTRUTORA LTDA - ME

AV MONTEIRO DE CASTRO Nº 713
VERMELHO - CEP: 38.890-000
MURIAE MG

VICENTE FERNANDES JUNIOR
00264829670
Sócio Administrador

JOSÉ AUGUSTO DALA PAULA ABREU
CREAMG: 60004/0
ENGENHEIRO CIVIL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

JE CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 13.682.720/0001-26



DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021/CPL – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/2021

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – PMA

Praça Manoel Romualdo de Lima, 221 – Centro
ARAPONGA – MG.

A empresa **JE CONSTRUTORA LTDA – ME**, inscrita no CNPJ nº 13.682.720/0001-26, sediada à Avenida Monteiro de Castro, 713 – Distrito de Vermelho – CEP: 36890-000 – Muriaé – MG; Apresenta, a seguir, os dados de seu(s) representante(s) legal (is) para fins eventuais de assinatura de contrato.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:

NOME: Vicente Mendes Júnior

CARGO: Sócio Administrador

NACIONALIDADE: Brasileira – ESTADO CIVIL: Casado

PROFISSÃO: Empresário – RG: M8598685 SSP/MG – CPF: 002.648.296-70

RESIDÊNCIA:

Rua Coronel Monteiro de Castro, S/Nº - Distrito de Vermelho – CEP: 36890-000 – Muriaé – MG

DADOS DA EMPRESA PARA EFEITO DO EVENTUAL CONTRATAÇÃO:

RAZÃO SOCIAL: JE CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ N.º: 13.682.720/0001-26 – FONE: (32) 3711-5478

ENDEREÇO COMERCIAL:

Avenida Monteiro de Castro, 713 – Distrito de Vermelho – CEP: 36890-000 – Muriaé – MG;

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Avenida Monteiro de Castro, 713 – Distrito de Vermelho – CEP: 36890-000 – Muriaé – MG;

MOVIMENTAÇÃO BANCARIA:

CONTA CORRENTE: 305.582-5 – BANCO: SICOOB CREDIMUR – AGÊNCIA: 3118-6

Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade, e que na forma da lei, somos responsáveis por qualquer prejuízo decorrente de falsidade das informações.

MURIAÉ – MG, 19 de Novembro de 2021.


JE CONSTRUTORA LTDA – ME

Vicente Mendes Júnior

Sócio Administrador

CPF nº 002.648.296-70

13.682.720/0001-26

JE CONSTRUTORA LTDA - ME

AV MONTEIRO DE CASTRO Nº 713
VERMELHO - CEP: 36.890-000
MURIAÉ MG

Avenida Monteiro de Castro, 713 – Distrito de Vermelho – CEP: 36890-000 – Muriaé – MG;
CNPJ: 13.682.720/0001-26 // Inscrição Estadual: 001776605.00-72 // Insc. Municipal: 304832
Tel.: (32) 3711-5478 // E-mail: jeconstrutora@ymail.com

