

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: (31) 3894-1100
www.araponga.mg.gov.br
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

Considerando que nos autos do Processo Licitatório n.º 119/2021, na modalidade Tomada de Preço n.º 005/2021, instaurada terem sido cumpridas todas as formalidades definidas pela Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações, homologo os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação no referido certame.


Ato contínuo adjudico o seu objeto ao respectivo vencedor e autorizo efetivar a contratação com o recurso da dotação orçamentária indicada.

Em consequência, nos termos do artigo 64, caput, da Lei 8666/93, convoco o adjudicatário, abaixo relacionado, para comparecer a esta Prefeitura para assinatura do instrumento contratual.

RESULTADO


JE CONSTRUTORA LTDA - Av. Monteiro de Castro, n.º 713, Distrito de Vermelho, município de Muiaé/MG, CEP: 36890-000 – CNPJ: 13.682.720/0001-26– TEL.: (32) 9916-0858 - E-mail: jeconstrutora@ymail.com .

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		PROPONENTE / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
1073204-67/2020		906165/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA		PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DO TRECHO DA ESTRADA TAOZINHO- SÃO DOMINGOS					
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE		DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3		
(N/D: 'Referência 06-2021.xls')		06-21 (DES.)		EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA-MG		ARAPONGA/MG	28,29%	0,00%	0,00%		
Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA-MG									
Meta	Meta	1.			ESTRADAS VICINAIS					-	657.552,64
Nível 2	Nível 2	1.1.			INÍCIO DE OBRA					-	21.343,54
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M2	8,00	969,41	BDI 1	1.243,66	9.949,28
Serviço	Serviço	1.1.2.	Cotação	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	Unidade	1,00	1.099,62	BDI 1	1.410,70	1.410,70
Serviço	Serviço	1.1.3.	Composição	composição	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00	1.945,51	BDI 1	2.495,89	9.983,56
Nível 2	Nível 2	1.2.			DRENAGEM					-	45.879,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: (31) 3894-1100
www.araponga.mg.gov.br
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com

Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUA PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	88,00	141,17	BDI 1	181,11	15.937,68
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO /AREIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L. AF_05/2021	M3	3,52	296,64	BDI 1	380,56	1.339,57
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DE CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	54,12	6,41	BDI 1	8,22	444,87
Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	28,16	19,13	BDI 1	24,54	691,05
Serviço	Serviço	1.2.5.	SINAPI	TER-COM-005	COMPACTAÇÃO DE VALAS OU ÁREAS, MANUALMENTE A 95% DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	28,16	36,21	BDI 1	46,45	1.308,03
Serviço	Serviço	1.2.6.	SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4 X 04 X 0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF_12/2020	Unidade	22,00	339,73	BDI 1	435,84	9.588,48
Serviço	Serviço	1.2.7.	Cotação	2003405	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Unidade	20,00	114,50	BDI 1	146,89	2.937,80
Serviço	Serviço	1.2.8.	SINAPI	ALV-BLO-010	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	53,16	42,18	BDI 1	54,11	2.876,49
Serviço	Serviço	1.2.9.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS_ E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	53,16	4,99	BDI 1	6,40	340,22
Serviço	Serviço	1.2.10.	SINAPI	87554	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	53,16	14,88	BDI 1	19,09	1.014,82
Serviço	Serviço	1.2.11.	Cotação	2003389	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	40,00	183,18	BDI 1	235,00	9.400,00
Nível 2	Nível 2	1.3.			URBANIZAÇÃO					-	580.022,83
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	5.840,28	64,37	BDI 1	82,58	482.290,32
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	95428	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	28.535,60	1,05	BDI 1	1,35	38.523,06
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	TER-ESC-050	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	M3	8,19	28,20	BDI 1	36,18	296,31
Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	8,19	365,71	BDI 1	469,17	3.842,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: (31) 3894-1100
www.araponga.mg.gov.br
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com

Serviço	Serviço	1.3.5.	SICRO	2003373	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	1.999,66	21,47	BDI 1	27,54	55.070,64
Nível 2	Nível 2	1.4.			SINALIZAÇÃO DE TRANSITO					-	10.307,26
Serviço	Serviço	1.4.1.	Cotação	5213465	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM AÇO, LADO DE 080M, PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Unidade	18,00	304,04	BDI 1	390,05	7.020,90
Serviço	Serviço	1.4.2.	Cotação	5213449	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULARIZAÇÃO EM AÇO, R2 LADO DE 080M, PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Unidade	2,00	153,70	BDI 1	197,18	394,36
Serviço	Serviço	1.4.3.	Cotação	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	Unidade	20,00	112,71	BDI 1	144,60	2.892,00

Valor total do contrato – R\$ 657.552,64 (seiscentos e cinquenta e sete mil quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Araponga/MG, 06 de dezembro de 2021.

Luiz Henrique Macedo Teixeira
Prefeito Municipal
