



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: (31) 3894-1100
www.araponga.mg.gov.br
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

Considerando que nos autos do Processo Licitatório n.º 093/2021, na modalidade Tomada de Preço n.º 002/2021, instaurada terem sido cumpridas todas as formalidades definidas pela Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações, homologo os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação no referido certame.

Ato contínuo adjudico o seu objeto ao respectivo vencedor e autorizo efetivar a contratação com o recurso da dotação orçamentária indicada.

Em consequência, nos termos do artigo 64, caput, da Lei 8666/93, convoco o adjudicatário, abaixo relacionado, para comparecer a esta Prefeitura para assinatura do instrumento contratual.

RESULTADO

J.K.C DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI-
FAZENDA RIBEIRÃO DO VERMELHO, S/N, DISTRITO DE VERMELHO-
MURIAÊ-MG, CEP: 368922500 – CNPJ: 29.603.815/0001-47– TEL.:
(32) 99950-3912 - E-mail: jcsilvaconstrutora@hotmail.com.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 - PL Nº 93/2021	J.K.C da Silva Construtora EIRELI
--	-----------------------------------

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO						
1073354-32	906170/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA	PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS- TRECHOS DO ALTO ESTOUROS E SÃO DOMINGOS						
LOCALIDADE	DATA BASE	MUNICÍPIO / UF	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	DATA: 27/08/2021		
SINAPI BELO HORIZONTE	01-21 (DES.)	ARAPONGA/MG	TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE	28,29%	0,00%	0,00%			
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unit. (sem BDI)	BDI (%)	Preço Unit. (com BDI)	Preço Total
PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS VICINAISDO MUNICIPIO DE ARAPONGA									R\$ 1.251.103,10
1.			ESTRADAS VICINAIS						R\$ 1.251.103,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: (31) 3894-1100
www.araponga.mg.gov.br
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com

1.1.									R\$	
									41.732,88	
1.1.1.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	16,00	R\$ 730,00	BDI 1	R\$ 936,52	R\$ 14.984,32	R A
1.1.2.	Cotação	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UNIDAD E	2,00	R\$ 1.099,62	BDI 1	R\$ 1.410,70	R\$ 2.821,40	R A
1.1.3	composição	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00	R\$ 3.108,47	BDI 1	R\$ 3.987,86	R\$ 23.927,16	R A
1.2.									R\$	
									136.199,99	
1.2.1	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	259,05	R\$ 114,12	BDI 1	R\$ 146,40	R\$ 37.924,92	R A
1.2.2	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	64,00	R\$ 202,70	BDI 1	R\$ 260,04	R\$ 16.642,56	R A
1.2.3	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	3,19	R\$ 284,23	BDI 1	R\$ 364,64	R\$ 1.163,20	R A
1.2.4	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,	M3	76,44	R\$ 6,22	BDI 1	R\$ 7,98	R\$ 609,99	R A



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: (31) 3894-1100
www.araponga.mg.gov.br
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com

			LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021							
1.2.5	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	61,88	R\$ 18,82	BDI 1	R\$ 24,14	R\$ 1.493,78	R A
1.2.6	SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	39,00	R\$ 329,94	BDI 1	R\$ 423,28	R\$ 16.507,92	R A
1.2.7	SINAPI	100980	carga,manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18m³ carga com escavadeira hidraulica (caçamba de 1,20 m³/155Hp) e descarga livre (unidade m³).Af 07/2020	M3	142,67	R\$ 4,11	BDI 1	R\$ 5,27	R\$ 751,87	R A
1.2.8	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³ ,EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE:M³ X Km).Af 07/2020	M³ X Km)	3799,14	R\$ 1,31	BDI 1	R\$ 1,68	R\$ 6.382,56	R A
1.2.9	SICRO	2003391	DESCIDA DE AGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO-DAR 02 AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	39,00	R\$ 113,82	BDI 1	R\$ 146,02	R\$ 5.694,78	R A
1.2.10	SICRO	2003573	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO-DPS10 TUBO PEAD E AGREGADO COMERCIAL	M	397,69	R\$ 91,59	BDI 1	R\$ 117,50	R\$ 46.728,58	R A
1.2.11	SICRO	2003441	DISSIPADOR DE ENERGIA DES1-AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UNI.	13,00	R\$ 137,90	BDI 1	R\$ 176,91	R\$ 2.299,83	R A
1.3			URBANIZAÇÃO						R\$ 1.055.908,21	
1.3.1	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	11.297,5 1	R\$ 61,27	BDI 1	R\$ 78,60	R\$ 887.984,29	R A
1.3.2	SICRO	2003373	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÓRMA DE MADEIRA	M	4.108,18	R\$ 21,47	BDI 1	R\$ 27,54	R\$ 113.139,28	R A
1.3.3	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³ ,EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE:M³ X Km)	M³ X Km)	29.051,5 4	R\$ 1,31	BDI 1	R\$ 1,68	R\$ 48.806,59	R A



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: (31) 3894-1100
www.araponga.mg.gov.br
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com

			Km).Af 07/2020							
1.3.4	SINAPI	94964	CONCRETO FCK:=20 MPA,TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA1 SINALIZAÇÃO DE TRANSITO) PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L.Af 07/2016	M³	13,31	R\$ 350,10	BDI 1	R\$ 449,14	R\$ 5.978,05	R A
1.4									R\$ 17.262,02	
1.4.1	SICRO	5213465	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	UNI.	30,00	R\$ 304,04	BDI 1	R\$ 390,05	R\$ 11.701,50	R A
1.4.2	SICRO	5213449	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	UNI.	4,00	R\$ 153,70	BDI 1	R\$ 197,18	R\$ 788,72	R A
1.4.3	SICRO	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	UNI.	33,00	R\$ 112,71	BDI 1	R\$ 144,60	R\$ 4.771,80	R A

Valor total do contrato – R\$ 1.251.103,10 (um milhão
duzentos e cinquenta e um mil cento e três reais e dez centavos).

Araponga/MG, 13 de setembro de 2021.

Luiz Henrique Macedo Teixeira
Prefeito Municipal