

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.132.167/0001-71 - MUNICIPIO DE ARAPONGA

Voltar

Versão: 3

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

VOLTAR

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário
1		INSTALAÇÃO DE OBRA						
1.1	SINAPI - 93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	8,40	M2	R\$ 1.036,04	R\$ 1.036,04	23,32 %	R\$ 1.277,64
1.2	Composição - COMP.3	PLACA DE OBRA	4,50	M2	R\$ 368,86	R\$ 368,86	23,32 %	R\$ 454,88
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
2.1	Composição - COMP 2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	4,00	MES	R\$ 2.736,59	R\$ 2.736,59	23,32 %	R\$ 3.374,76
3		DRENAGEM						
3.1	SINAPI - 92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS; DIÂMETRO DE 400 MM; JUNTA RÍGIDA. INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	49,00	M	R\$ 195,88	R\$ 195,88	23,32 %	R\$ 241,56
3.2	SINAPI - 94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	0,98	M3	R\$ 399,21	R\$ 399,21	23,32 %	R\$ 492,31
3.3	SINAPI - 90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO); RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	53,88	M3	R\$ 9,34	R\$ 9,34	23,32 %	R\$ 11,52
3.4	SINAPI - 93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	43,12	M3	R\$ 25,19	R\$ 25,19	23,32 %	R\$ 31,06
3.5	SINAPI - 99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	9,00	UN	R\$ 423,90	R\$ 423,90	23,32 %	R\$ 522,75
3.6	SINAPI - 103342	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	22,84	M2	R\$ 107,42	R\$ 107,42	23,32 %	R\$ 132,47
3.7	SINAPI - 87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	22,84	M2	R\$ 4,39	R\$ 4,39	23,32 %	R\$ 5,41
3.8	SINAPI - 87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	22,84	M2	R\$ 41,52	R\$ 41,52	23,32 %	R\$ 51,20
3.9	Outros - SICRO-2003391	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO AREIA E BRITA	12,00	M	R\$ 151,10	R\$ 151,10	23,32 %	R\$ 186,34
3.10	Outros - SICRO 2003441	DISSIPADOR DE ENERGIA -DES 01-AREIA E PEDRA DE MÃO	4,00	UN	R\$ 221,05	R\$ 221,05	23,32 %	R\$ 272,60
4		URBANIZAÇÃO						
Total:								
Valor não utilizado (QCI):								

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário
4.1	SINAPI - 100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	3.437,45	M2	R\$ 0,13	R\$ 0,13	23,32 %	R\$ 0,16
4.2	SINAPI - 92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	3.126,86	M2	R\$ 73,77	R\$ 73,77	23,32 %	R\$ 90,97
4.3	SINAPI - 95428	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	21.078,76	TXKM	R\$ 1,50	R\$ 1,50	23,32 %	R\$ 1,85
4.4	Outros - SICRO - 2003373	MEIO-FIO DE CONCRETO -MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	596,62	M	R\$ 61,43	R\$ 61,43	23,32 %	R\$ 75,76
4.5	Outros - SICRO - 2003368	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	223,08	M	R\$ 90,26	R\$ 90,26	23,32 %	R\$ 111,31
4.6	SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	223,08	M	R\$ 71,07	R\$ 71,07	23,32 %	R\$ 87,64
4.7	SINAPI - 94970	CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	6,57	M3	R\$ 475,96	R\$ 475,96	23,32 %	R\$ 586,95
4.8	SINAPI - 96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	173,00	KG	R\$ 14,09	R\$ 14,09	23,32 %	R\$ 17,38
4.9	SINAPI - 96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	89,93	KG	R\$ 17,05	R\$ 17,05	23,32 %	R\$ 21,03
4.10	SINAPI - 96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	65,71	M2	R\$ 94,20	R\$ 94,20	23,32 %	R\$ 116,17
5		SINALIZAÇÃO						
5.1	Outros - SICRO - 521346	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM AÇO, LADO DE 0,80m- PELICULA RETRÓFLETIVA TIPO I+SI	6,00	UN	R\$ 428,33	R\$ 428,33	23,32 %	R\$ 528,22
5.2	Outros - SICRO - 5213449	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 0,80m- PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I +SI	3,00	UN	R\$ 271,52	R\$ 271,52	23,32 %	R\$ 334,84
5.3	Outros - SICRO - 5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8x8cm	9,00	UN	R\$ 110,37	R\$ 110,37	23,32 %	R\$ 136,11

Total:

Valor não utilizado (QCI):