



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 942397/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento em pavimentação asfáltica CBUQ sobre pedra fincada, trecho 2- Lanas - Araponga			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento em pavimentação asfáltica CBUQ sobre pedra fincada, trecho 2-	MUNICÍPIO / UF ARAPONGA/MG	BDI 1 23,32%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recapeamento em pavimentação asfáltica CBUQ sobre pedra fincada, trecho 2- Lanas - Araponga -MG									226.627,60	
1.			ESTRADAS VICINAIS					-	226.627,60	
1.1.			INSTALAÇÃO DA OBRA					-	4.591,12	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	308,43	BDI 1	380,36	1.711,62	RA
1.1.2.	Cotação	MOB	MOB-002 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos- MOB-DES-020: OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	UNIDADE	1,00	2.334,98	BDI 1	2.879,50	2.879,50	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	1.798,62	
1.2.1.	Composição	COMP. 2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	0,30	4.861,65	BDI 1	5.995,39	1.798,62	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					-	220.237,86	
1.3.1.	Composição	COMP.3	IMPRIMIÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA- PRODUÇÃO EQUIPE 1.038,46m² (SICRO)	M²	1.814,57	12,08	BDI 1	14,90	27.037,09	RA
1.3.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	72,58	1.835,45	BDI 1	2.263,48	164.283,38	RA
1.3.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.952,75	1,86	BDI 1	2,29	20.501,80	RA
1.3.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.952,75	0,76	BDI 1	0,94	8.415,59	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ARAPONGA/MG
Local

quinta-feira, 24 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: JÓBER DE OLIVEIRA FERNANDES
CREA/CAU: 181.563/D
ART/RRT: MG20243437618