



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

MENU



APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Recapeamento em pavimentação asfáltica CBUQ sobre pedra fincada, trecho 2- Lanas -

Nº SICONV  
942397/2023

Nº OPERAÇÃO

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	TRECHO 2	TRECHO 3
<b>LOTE</b> Recapeamento em pavimentação asfáltica CBUQ sobre pedra fincada, trecho 2- Lanas - Araponga -MG								<b>1</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b>								<b>117.126,34</b>	<b>109.501,26</b>
F	Meta	1. ESTRADAS VICINAIS		-					
F	Nível 2	1.1. INSTALAÇÃO DA OBRA		-					
F	Serviço	1.1.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	UMA PLACA PARA A OBRA (3,0M x 1,5)	4.PA	PAVIMENTAÇÃO	4,50	
F	Serviço	1.1.2. MOB-002 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos- MOB-DES-020: OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	UNIDADE	1,00	UMA PLACA PARA A OBRA	4.PA	PAVIMENTAÇÃO	1,00	
F	Nível 2	1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	CONFORME COMPOSIÇÃO				
F	Serviço	1.2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	0,30		4.PA	PAVIMENTAÇÃO	0,15	0,15
F	Nível 2	1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		-					
F	Serviço	1.3.1. IMPRIMICÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA- PRODUÇÃO EQUIPE 1.038,46m² (SICRO)	M²	1.814,57	MEMÓRIA DE CÁLCULO CONFORME TABELA EM PROJETO	4.PA	PAVIMENTAÇÃO	919,77	894,80
F	Serviço	1.3.2. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	72,58	MEMÓRIA DE CÁLCULO CONFORME TABELA EM PROJETO. ESPESSURA ASFALTO e=4,0cm	4.PA	PAVIMENTAÇÃO	36,79	35,79
F	Serviço	1.3.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.952,75	DMT= (144+95,7)/2 x VOLUME DE MASSA ASFÁLTICA DE CADA TRECHO	4.PA	PAVIMENTAÇÃO	4.538,05	4.414,70
F	Serviço	1.3.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.952,75	DMT= (144+95,7)/2 x VOLUME DE MASSA ASFÁLTICA DE CADA TRECHO		<-- defina o número do agrupador	4.538,05	4.414,70

ARAPONGA/MG  
Local

quinta-feira, 24 de outubro de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: JÓBER DE OLIVEIRA FERNANDES  
CREA/CAU: 181.563/D  
ART/RRT: MG20243437618