



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: (31) 3894-1100
www.araponga.mg.gov.br

Araponga, 11 de setembro de 2025

ADESÃO Nº 011/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA/MG

AVISO DE ADESÃO

A Prefeitura de Araponga/Mg, torna público aos interessados que a Administração Municipal, pretende realizar Adesão a Ata de Registro de Preços nº 239/2025, do Pregão Eletrônico nº 90036/2025, tendo como gestor o UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – CAMPUS VIÇOSA, cujo o objeto da presente licitação é a **formação de registro de preços para Contratação de serviços não continuados de locação de cobertura desmontável (tipo tendas), fechamentos em lona, banheiros químicos, tablados (tipos: praticável e piso), palco, sonorização, equipamentos de iluminação, mesas, banquetas, cadeiras, painel LED, carpete, serviço de cerimonial, decoração, fornecimento de equipamentos e execução de serviços de gravação, transmissão e montagem de estandes e acessórios**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Processo Administrativo nº. 106/2025, Adesão nº. 011/2025, referente a adesão da ata de registro de preços nº 239/2025 da UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – CAMPUS VIÇOSA.

O valor estimado é de R\$ 207.390,00 (duzentos e sete mil trezentos e noventa reais).

Itens referentes a ata 239/2025:

ANEXO I

ITEM	DESCRIPTIVO	QUNT	UNID	PREÇO REFERÊNCIA	P. TOTAL
1	"LOCAÇÃO DE COBERTURA DESMONTÁVEL, TIPO TENDAS, COM INSTALAÇÃO. TENDAS PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA. Estrutura metálica tipo chapéu de bruxa ou piramidal, no formato de quatro águas, altura do pé direito lateral de no mínimo 3m, com sistema de auto drenagem superior, configuração quadrada (ex: 3X3, 5X5, 8x8 e 10x10) e quantidade mínima de 9m² e máxima de 100m² por estrutura. Contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços não continuados de locação, transporte, montagem, desmontagem e manutenção. As tendas PIRAMIDAL ou CHAPÉU DE BRUXA deverão conter as características mínimas a seguir: Estrutura metálica em alumínio e/ou aço tratado, lonas do tipo Italiana KP 1000. Lona na cor branca, anti-mofo, anti-chama, anti-raio U.V, retardante de GLP, auto extingüível e resistência a ruptura até 200,0 Kg/m². Não necessita fundações e pode ser montado em qualquer tipo de solo. As tendas e as estruturas metálicas deverão apresentar boa qualidade. Portanto, é necessário que estas estruturas estejam limpas e com pintura em bom estado de	17000	M²	R\$ 3,89	R\$ 66.130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: (31) 3894-1100
www.araponga.mg.gov.br

	conservação, sem oxidação. As lonas deverão ser de cor branca, limpas, sem furos, mofo ou manchas. As estruturas metálicas deverão dispor de sistema de fixação auxiliar composto por cintas de poliéster coloridas ou cabos de aço com espessura de 5/16 polegadas. É imprescindível a instalação de perfis metálicos (pé) fixados ao solo, estaiamento, obedecendo as normas de segurança vigentes. O estaiamento deverá ser nas extremidades das estruturas e em todas as estruturas intermediárias em ambos os lados das tendas. Sempre que forem montadas em grupos, deverão ser instaladas calhas entre as tendas. As calhas deverão ser feitas em material que não permita o acúmulo de água, "formação de barrigas", e deverão ser montadas com inclinação para conduzir a água para fora das tendas. A cada 16 m ² deverá ser instalada uma lâmpada de LED ou fluorescente, base E27, com iluminação mínima ao equivalente a 4.400 lumens. Estas deverão estar localizadas sob as tendas a 3(três) metros de altura do solo e distribuídas conforme "item 3", plantas e ilustrações. Afição das instalações elétricas deverão ser necessariamente dimensionadas de acordo com a potência a ser instalada. Tomadas e iluminação de uso geral deverão ser instaladas com cabo PP de seção mínima de 2,5mm ² . OBS: cada serviço equivalerá a 01(uma) diária, sendo que cada pedido deverá ser de no mínimo 04 (quatro) diárias em dias consecutivos."				
2	LOCACAO COBERTURA DESMONTAVEL "FECHAMENTOS EXTERNOS. Fechamento em Lona de no mínimo 3m de altura, conforme a altura do pé direito lateral da tenda, do tipo Italiana KP-1000, na cor branca, anti mofo, anti-chama, anti-raio U.V, retardante de GLP, autoextinguível e resistência a ruptura até 200Kg/m ² . Deste total 70m deverá ser retrátil. OBS: cada serviço equivalerá a 01(uma) diária, sendo que cada pedido deverá ser de no mínimo 04 (quatro) diárias em dias consecutivos."	3500	M	R\$ 2,89	R\$ 10.115,00
3	LOCACAO COBERTURA DESMONTAVEL "LOCAÇÃO DE COBERTURA DESMONTÁVEL, TIPO TENDAS, COM INSTALAÇÃO. TENDAS TIPO GALPÃO, no formato de duas águas, altura do pé direito lateral de 4,00m, e TENDAS TIPO AVANCÊ, formato de uma água, pé direito 6 metros, e quantidade acima de 100m ² por estrutura. Sistema de calhas nas laterais em toda a extensão das tendas e emendas entre as lonas com trilhos embutidos; lonas com roldanas nas bordas para serem embutidas dentro dos trilhos formando um vão-livre entre as emendas das tendas. Contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços não continuados de locação, transporte, montagem, desmontagem e manutenção. As tendas AVANCE e GALPÃO deverão conter as características mínimas a seguir: Estrutura metálica em alumínio e/ou aço tratado, lonas do tipo Italiana KP 1000. Lona na cor branca, anti-mofo, antichama, antirraio U.V, retardante de GLP, auto extingüível e resistência a ruptura até 200,0 Kg/m ² . Não necessita fundações e pode ser montado em qualquer tipo de solo. As tendas e as estruturas metálicas deverão apresentar boa qualidade. Portanto, é necessário que estas estruturas estejam limpas e com pintura em bom estado de conservação, sem oxidação. As lonas deverão ser de cor branca, limpas, sem furos, mofo ou manchas. As estruturas metálicas deverão dispor de sistema de fixação auxiliar composto por cintas de poliéster coloridas ou cabos de aço com espessura de 5/16 polegadas. É imprescindível a instalação de perfis metálicos (pé) fixados ao solo, estaiamento, obedecendo as normas de segurança vigentes. O estaiamento deverá ser nas extremidades das estruturas e em todas as estruturas intermediárias em ambos os lados das tendas. Sempre que forem montadas em grupos, deverão ser instaladas calhas entre as tendas. As calhas deverão ser feitas em material que não permita o	10500	M ²	R\$ 12,49	R\$ 131.145,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: (31) 3894-1100
www.araponga.mg.gov.br

<p>acúmulo de água, “formação de barrigas”, e deverão ser montadas com inclinação para conduzir a água para fora das tendas. A cada 16 m² deverá ser instalada uma lâmpada de LED ou fluorescente, base E27, com iluminação mínima ao equivalente a 4.400 lumens. Estas deverão estar localizadas sob as tendas a 3(três) metros de altura do solo e distribuídas conforme plantas e ilustrações. A fiação das instalações elétricas deverá ser necessariamente dimensionada de acordo com a potência a ser instalada. Tomadas e iluminação de uso geral deverão ser instaladas com cabo PP de seção mínima de 2,5mm². 7 Pontos de tomada 220 volts, devidamente identificadas, e/ou 127 volts conforme planta e ilustrações. A fiação das instalações elétricas deverão ser, necessariamente, dimensionadas de acordo com a potência a ser instalada. Tomadas e iluminação de uso geral deverão ser instaladas com cabo PP de seção mínima de 2,5mm². Será disponibilizado, no dia de início da montagem, o Diagrama Unifilar com o projeto geral das instalações elétricas. OBS: cada serviço equivalerá a 01 (uma) diária, sendo que cada pedido deverá ser de no mínimo 04 (quatro) diárias em dias consecutivos.”</p>				
--	--	--	--	--

Atenciosamente,

DEOSIMAR DO PRADO MARTINS
AGENTE DE CONTRATAÇÃO