

## PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO END.: MORRO DO ESTOURO TRECHO 2				REF. SEINFRA 01/2026 SINAPI 04/2026 SICRO 01/2026			BDI 22,45% DESONERADA DATA jun/26	
ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	P UNITARIO S/BDI	P UNITARIO C/BDI	VALOR TOTAL
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>4198,24</b>
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	375,23	459,47	2067,61
1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	3000,00	0,58	0,71	2130,63
<b>2</b>			<b>DRENAGEM PROFUNDA</b>					<b>46525,73</b>
2.1	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	40,00	158,77	194,41	7776,55
2.2	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	10,00	2660,23	3257,45	32574,52
2.3	SICRO	2003389	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	5,00	237,89	291,30	1456,48
2.4	SICRO	2003452	Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	UN	5,00	770,63	943,64	4718,18
<b>3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>504702,17</b>
3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1000,00	67,77	82,98	82984,37
3.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2700,00	104,60	128,08	345823,29
3.3	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4050,00	3,64	4,46	18051,58
3.4	SICRO	5914314	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	6750,00	1,34	1,64	11075,60
3.5	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1000,00	36,87	45,15	45147,32
3.6	COMP	1	ELEMENTO DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO FCK 25 MPA, INCLUSO ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM UTILIZAÇÃO DE	M	12,00	110,25	135,00	1620,01
<b>4</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>11064,30</b>
4.1	SICRO	5213571	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	M2	2,94	482,31	590,59	1736,33
4.2	SICRO	5213868	Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação	UM	6,00	1269,63	1554,66	9327,97
<b>VALOR TOTAL</b>								<b>566490,44</b>

LUCIANO MENDES PEREIRA  
ENGº CIVIL - CREA 58802/D