PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO			REF.	SINAPI 04/2026		BDI	22,45%
END.:	SALAZAR							DESONERADA
					SICRO 01/2026		DATA	jun/26
ITEM	**REFERENCIA**	**CODIGO**	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**P UNITARIO S/BDI**	**P UNITARIO C/BDI**	**VALOR TOTAL**
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**3559,05**
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	375,23	459,47	2067,61
1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	2100,00	0,58	0,71	1491,44
2			**DRENAGEM PROFUNDA**					**37220,59**
2.1	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM, INCLUSO ESCAVAÇÃO, APIOLAMENTO DE FUNTO DE VALA, ASSENTAMENTO DO TUBO E REATERRO COMPACTADO	M	32,00	158,77	194,41	6221,24
2.2	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	8,00	2660,23	3257,45	26059,61
2.3	SICRO	2003389	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	4,00	237,89	291,30	1165,19
2.4	SICRO	2003452	Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	UN	4,00	770,63	943,64	3774,55
3			**PAVIMENTAÇÃO**					**352157,51**
3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	700,00	67,77	82,98	58089,06
3.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1890,00	104,60	128,08	242076,30
3.3	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2835,00	3,64	4,46	12636,11
3.4	SICRO	5914314	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	4725,00	1,34	1,64	7752,92
3.5	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	700,00	36,87	45,15	31603,12
4			**SINALIZAÇÃO**					**7376,20**
4.1	SICRO	5213571	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	M2	1,96	482,31	590,59	1157,55
4.2	SICRO	5213868	Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação	UM	4,00	1269,63	1554,66	6218,65
				VALOR TOTAL				**400313,35**

LUCIANO MENDES PEREIRA
ENGº CIVIL - CREA 58802/D