

# PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA	FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	DATA: 13/05/2026
LOCAL: RUAS DO DISTRITO DE ESTEVÃO ARAUJO	<b>FORMA DE EXECUÇÃO:</b>
MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP 01/26, COM DESONERAÇÃO	( X ) <b>INDIRETA</b>
PRAZO EXECUÇÃO: 90 DIAS	<b>LDI                      21,40%</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTID	PREÇO UNIT S/ LDI	PREÇO UNIT C/ LDI	PREÇO TOTAL
<b>1</b>		<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>					<b>R\$ 2.742,71</b>
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m²	4,50	R\$ 502,05	R\$ 609,49	R\$ 2.742,71
<b>2</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>R\$ 205.882,83</b>
2.1	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	ML	384,00	R\$ 64,41	R\$ 78,19	R\$ 30.024,96
2.2	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL (COMP. PARA 30CM)	ML	384,00	R\$ 35,42	R\$ 43,00	R\$ 16.512,00
2.3	ED-7423	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA	TXKM	1.720,32	R\$ 2,75	R\$ 3,34	R\$ 5.745,87
2.4	ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	m²	1.280,00	R\$ 98,85	R\$ 120,00	R\$ 153.600,00
<b>TOTAL GERAL OBRA</b>							<b>R\$ 208.625,54</b>

<p>LUCIANO MENDES PEREIRA ENGº CIVIL - CREA 58802/D</p>	
---	--