

MEMORIA DE CALCULO

OBRA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO END.: RUAS DO BAIRRO AREIA BRANCA				DATA mai/26		BDI 25,50%	
				NÃO DESONERADA			
ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	MEMORIA	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	PLACA DE 1,5X3	
2			PAVIMENTAÇÃO				
2.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1090,00	285M DE COMPRIMENTO DE CADA LADO + 260M DE COMPRIMENTO DE CADA L	
2.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2681,50	285M DE COMPRIMENTO POR 4,7M DE LARGURA + 140M *4,7+120*5,7	
2.3	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4022,25	AREA DO CALÇAMENTO 5CM DE PO 30KM	
2.4	SICRO	5914314	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	6703,75	AREA DO CALÇAMENTO 8CM DE ESPESSURA, 12,5KM TRANSPORTE E 2,5TON/M3	
2.5	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	545,00	SARJETAS DE APENAS UM LADO DO PAVIMENTO	

LUCIANO MENDES PEREIRA
 ENGº CIVIL - CREA 58802/D