

MEMORIA DE CALCULO

OBRA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO				DATA SEINFRA 01/2026		
END.: MORRO DO ESTOURO TRECHO 2				SINAPI 04/2026		
				SICRO 01/2026		
ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	MEMORIA
1			SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	PLACA DE 1,5X3
1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	3000,00	500M DE COMPRIMENTO POR 6M DE LARGURA
2			DRENAGEM PROFUNDA			
2.1	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	40,00	5 TRECHOS DE 8M
2.2	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	10,00	UNIDADE
2.3	SICRO	2003389	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	5,00	UNIDADE
2.4	SICRO	2003452	Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	UN	5,00	UNIDADE
3			PAVIMENTAÇÃO			
3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1000,00	500M DE COMPRIMENTO DE CADA LADO
3.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2700,00	500M DE COMPRIMENTO POR 5,4M DE LARGURA
3.3	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4050,00	AREA DO CALÇAMENTO 5CM DE PO 30KM
3.4	SICRO	5914314	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	6750,00	AREA DO CALÇAMENTO 10CM DE ESPESSURA, 50KM TRANSPORTE E
3.5	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1000,00	500M DE COMPRIMENTO DE CADA LADO
3.6	COMP	1	ELEMENTO DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO FCK 25 MPA, INCLUSO ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM UTILIZAÇÃO DE FORMAS	M	12,00	2 TRANPOSIÇÃO
4			SINALIZAÇÃO			
4.1	SICRO	5213571	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	M2	2,94	QUANTIDADE DE PLACA NA MEDIDA DE 70X70
4.2	SICRO	5213868	Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação	UM	6,00	UNIDADE

LUCIANO MENDES PEREIRA
 ENGº CIVIL - CREA 58802/D