

MEMORIA DE CALCULO

OBRA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO				DATA SINAPI 04/2026		
END.: SALAZAR				SICRO 01/2026		
ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	MEMORIA
1			SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	PLACA DE 1,5X3
1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	2100,00	350M DE COMPRIMENTO POR 6M DE LARGURA
2			DRENAGEM PROFUNDA			
2.1	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM, INCLUSO ESCAVAÇÃO, APIOLAMENTO DE FUNTO DE VALA, ASSENTAMENTO DO TUBO E REATERRO COMPACTADO	M	32,00	4 TRECHOS DE 8M
2.2	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	8,00	UNIDADE
2.3	SICRO	2003389	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	4,00	UNIDADE
2.4	SICRO	2003452	Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	UN	4,00	UNIDADE
3			PAVIMENTAÇÃO			
3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	700,00	350M DE COMPRIMENTO DE CADA LADO
3.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1890,00	350M DE COMPRIMENTO POR 5,4M DE LARGURA
3.3	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2835,00	AREA DO CALÇAMENTO 5CM DE PO 30KM
3.4	SICRO	5914314	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	4725,00	AREA DO CALÇAMENTO 10CM DE ESPESSURA, 10KM TRANSPORTE E 2,5TON/M3
3.5	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	700,00	350M DE COMPRIMENTO DE CADA LADO
4			SINALIZAÇÃO			
4.1	SICRO	5213571	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	M2	1,96	QUANTIDADE DE PLACA NA MEDIDA DE 70X70
4.2	SICRO	5213868	Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação	UM	4,00	UNIDADE

LUCIANO MENDES PEREIRA
ENGº CIVIL - CREA 58802/D